

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年10月4日

福島県教育センター所長

委託業務番号	第25-70810-0001号
委託業務名	教育センター非構造部材減災化（高架水槽）改修工事
質 問 事 項	
① 高架水槽架台撤去後の処理の記載がありませんが、防水補修などは発生しないのでしょうか。 ② 改修後の消火充水槽の基礎及び後打ちアンカー等の記載がありません。固定方法をご指示願います。 ③ 屋上のシンダーコンクリートに機器を後打ちアンカーにて固定する場合、コンクリートの厚さ 100mm と図示されていますが、接着系アンカーM12mm で穿孔深さ 100mm、M16mm 130mm 程度必要となります。この場合、防水層など施工上問題はないのでしょうか。 ④ 今回工事期間中は宿泊棟の断水が予想されます。断水期間に指定はあるのでしょうか。	
回 答 事 項	
① 防水補修は不要です。 ② あと施工アンカーにより固定します。（図 M-07 に記載のとおり） ③ 直下にも防水層があるため、支障ありません。 ④ 断水日は管理者との協議により決定します。（図 M-03 15「施工条件」に記載のとおり）	